

Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2019 г.

Благоустройство

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: с.Алкино-2, пер.Школьный, д.16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 863,561 тыс. руб.

строительных работ _____ 859,490 тыс. руб.

монтажных работ _____ 4,071 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 20,654 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1412,08 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 год



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание - демонтаж (100 столбов) (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (11 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	2860,61 268,94	2591,67 229,96	86	8	78 7	24,948	0,75	

Гранд-Смета (вер.7.3)

2		3			4		5		6		7		8		9		10		11		
ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр		Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) НР (1967 руб.): 104% от ФОТ СП (1135 руб.): 60% от ФОТ			2,2 220 / 100		2081,7 745,4		1336,3 114,3		4580		1640		2940 251		68,26		150,17		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы																					
Раздел 2. Озеленение																					
3	ТЕРр68-34-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (1 м3 дерева) НР (100 руб.): 104% от ФОТ СП (68 руб.): 60% от ФОТ			4,69		121,56 12,73		108,83 7,57		570		60		510 36		1,11		5,21		
4	ТЕРр68-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) НР (37 руб.): 104% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ			1		133,96 36,22		2,63		134		36		3		3,7		3,7		
5	ТЕР47-01-015-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте (10 ям) НР (161 руб.): 115% от ФОТ СП (107 руб.): 90% от ФОТ			2,1 21 / 10		66,46 66,46				140		140				6,74		14,15		
6	ТЕР47-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м (10 деревьев) НР (284 руб.): 115% от ФОТ СП (189 руб.): 90% от ФОТ			2,1 21 / 10		2221,92 113,82		25,9 3,79		4666		239		54 8		9,36		19,66		
7	ТСЦ-414-0126 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) (шт.)			-21		183,79				-3860										
8	ТСЦ-414-0320 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м (шт.)			21		190,46				4000										
9	ТЕР47-01-058-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,8х0,6 м (10 деревьев или кустарников) НР (616 руб.): 115% от ФОТ СП (410 руб.): 90% от ФОТ			0,6 6 / 10		4757,62 879,41		97,74 13,88		2855		528		59 8		72,32		43,39		
Итого по разделу 2 Озеленение																					
150,92																					

Гранд-Смета (вер. 7.3)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР47-01-004-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% (10 ям) НР (246 руб.): 115% от ФОТ СП (164 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	0,6 6 / 10	2297,59 348,45	52,43 8,97	1379	209	31 5	35,34	21,2
11	ТЕР47-01-009-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м (10 деревьев или кустарников) НР (367 руб.): 115% от ФОТ СП (244 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	0,6 6 / 10	1241,43 494,06	264,78 38,01	745	296	159 23	40,63	24,38
Итого по разделу 2 Озеленение						13633				131,69
Раздел 3. Наружное освещение										
12	ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) НР (112 руб.): 105% от ФОТ СП (55 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	2	193,87 42,56	110,16 10,94	388	85	220 22	3,8	7,6
13	ТССЦ-403-2118 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) (шт.)	2	1246,55		2493				
14	ТЕР05-01-062-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетонирование свай (1 м3 конструктивного объема свай) НР (17 руб.): 130% от ФОТ СП (9 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1	244,59 7,43	48,26 5,72	245	7	48 6	0,64	0,64
15	ТССЦ-103-0576 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 12 мм (М)	-0,15	1259,31		-189				
16	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3)	1	416,33		416				
17	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) НР (74 руб.): 105% от ФОТ СП (36 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	2	111,25 25,65	85,19 9,73	223	51	170 19	2,29	4,58
18	ТССЦ-509-1350 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом (шт.)	2	271,33		543				

Гранд-Смета (вер. 7.3)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦ-509-0677 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/нр	Пампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 150 (10 шт.)	0,2 2 / 10	1812,16		362				
21	ТССЦ-509-2958 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/нр	Кронштейн для установки светильников У116 У3 (шт.)	2	86,62		173				
21	ТЕР08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однострельного или многострельного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (3 руб.): 95% от ФОР СП (2 руб.): 65% от ФОР	0,04 4 / 100	83,51 64,09	4,31 0,33	3	3		5,39	0,22
22	ТССЦ-501-8282 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/нр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,004 4 / 1000	3087,82		12				
23	ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (30 руб.): 105% от ФОР СП (15 руб.): 60% от ФОР	0,06 60 / 1000	1532,98 405,19	659,5 77,95	92	24	40	34,9	2,09
24	ТССЦ-509-0181 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/нр	Зажимы К-СФ-1 (шт.)	-0,36	53,1		-19				
25	ТССЦ-502-0875 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/нр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м)	0,1 100 / 1000	11574,63		1157				
26	ТССЦ-111-3138 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/нр	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 (компл.)	4	262,76		1051				
27	ТССЦ-111-3141 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/нр	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.)	2	182,88		366				
28	ТССЦ-111-3165 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/нр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.)	0,108	594,92		64				

		3										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ТССЦ-111-3170 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт.)	0,04 4 / 100	630	1039,37	25							
30 ТССЦ-111-0139 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Зажим ответвительный с прокальванием изоляции (СИП): Р 645 (100 шт.)	0,08 8 / 100	3712		297							
31 ТССЦ-111-3161 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт.)	0,0612 6,12 / 100	210		13							
Итого по разделу 3 Наружное освещение					8067							15,13
Раздел 4. Детская площадка												
32 ТЕР01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - срезка (1000 м3 грунта) НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ	0,0675 (15*30*0,15) / 1000	1039,37	1039,37 151,7	70		70 10					
33 ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (34 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ	0,0675 (15*30*0,15) / 1000	3440,54 91,5	3343,23 439,44	232	6	226 30	9,28				0,63
34 ТССЦпр01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	84,375 15*30*0,15*1,25	4,4		371							
35 ТССЦпр03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	84,375 15*30*0,15*1,25	13,56	13,56	1144		1144					
36 ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (267 руб.): 142% от ФОТ СП (152 руб.): 95% от ФОТ	0,486 (12*27*0,15) / 100	2700,4 159,4	2511,6 227,48	1312	77	1221 111	15,72				7,64

Гранд-Смета (вер.7.3)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТСЦ-408-0202 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % (м3)	59,292 12*27*0,15*1,22	94,63	2426,13 318,06	5611	151	786 103	38,3	12,41
	ТЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (361 руб.): 142% от ФОТ СП (205 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,324 (12*27) / 1000	66398,04 465,73	21513					
39	Приложение № 2 (п.1)	Монолитное резиновое покрытие из резиновой крошки толщ. 40 мм 3650/1,2/5,64=539,3 (м2)	324 12*27	539,3	174733					
40	ТЕР09-08-001-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) НР (295 руб.): 90% от ФОТ СП (237 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,46 46 / 100	4339,25 384,2	1996	177	1703 151	35,64	16,39	
41	ТСЦ-103-1485 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3 мм - 3,36 кг (м)	50,6 46*1,1	30,29	1533					
42	ТСЦ-401-0005 Приказ Министра России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3)	46,4 2,9*16	402,05	18655					
43	ТЕР09-06-024-10 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) НР (185 руб.): 90% от ФОТ СП (149 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,4356 (90*2*2,42)/1000	871,48 465,24	380	203	124 3	38,26	16,67	
44	ТСЦ-103-1756 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм - 2,42 кг (м)	180 90*2	19,28	3470					
45	ТЕР13-03-002-05 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (19 руб.): 90% от ФОТ СП (12 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,29696 (0,16*1,1*46*0,12*90*2) / 100	301,73 71,47	90	21	3	5,31	1,58	

Гранд-Смета (вер.7.3)

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2									
		ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (12 руб.): 90% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ	0,29696 (0,16*1,1*46+0,12*90*2) / 100	470,11 43,93	5,87 0,12	140	13	2	3,83	1,14
Итого по разделу 4 Детская площадка							233217				56,46
Раздел 5. Ограждение подъездов											
47	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) НР (365 руб.): 90% от ФОТ СП (293 руб.): 85% от ФОТ	0,57 57 / 100	4339,25 384,2	3702,38 328,52	2473	219	2110 187		35,64	20,31
48	ТССЦ-103-1485 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3 мм - 3,36 кг (м)	62,7 1,1*57	30,29		1899					
49	ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3)	3,614	402,05		1453					
50	ТЕР09-06-024-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) НР (230 руб.): 90% от ФОТ СП (185 руб.): 85% от ФОТ	0,54208 (112*2,2,42)/1000	871,48 465,24	283,76 7,35	472	252	154 4		38,26	20,74
51	ТССЦ-103-1756 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм - 2,42 кг (м)	224 112*2	19,28		4319					
52	ТЕР13-03-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (23 руб.): 90% от ФОТ СП (15 руб.): 70% от ФОТ	0,36912 (0,16*1,1*57+0,12*112*2) / 100	301,73 71,47	8,77 0,12	111	26	3		5,31	1,96
53	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (10 руб.): 70% от ФОТ	0,36912 (0,16*1,1*57+0,12*112*2) / 100	470,11 43,93	5,87 0,12	174	16	2		3,83	1,41
Итого по разделу 5 Ограждение подъездов						12038					44,42
Раздел 6. Парковка, проезды											

Гранд-Смета (вер.7.3)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55 ТЕР01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - срезка (1000 м3 грунта) НР (49 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,345 (2300*0,15) / 1000	1039,37	1039,37 151,7	359		359 52		
56 ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (175 руб.): 95% от ФОТ СП (78 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,345 (2300*0,15) / 1000	3440,54 91,5	3343,23 439,44	1187	32	1153 152	9,28	3,2
56 ТССЦлг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	431,25 2300*0,15*1,25	4,4		1898				
57 ТССЦлг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	431,25 2300*0,15*1,25	13,56	13,56	5848		5848		
58 ТЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) НР (28 руб.): 80% от ФОТ СП (13 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	2,3 2300 / 1000	130,65	130,65 15,35	300		300 35		
59 ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (1517 руб.): 142% от ФОТ СП (862 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,76 (2300*0,12) / 100	2700,4 159,4	2511,6 227,48	7453	440	6932 628	15,72	43,39
60 ТССЦ-408-0202 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №360/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % (м3)	336,72 2300*0,12*1,22	94,63		31864				

Гранд-Смета (вер.7.3)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</p>	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (2866 руб.): 142% от ФОТ СП (1630 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</p>	<p>3,45 (2300*0,15)/100</p>	<p>4123,54 247,46</p>	<p>3846,68 337,43</p>	<p>14226</p>	<p>854</p>	<p>13271 1164</p>	<p>24,19</p>	<p>83,46</p>
62	<p>ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</p>	<p>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)</p>	<p>434,7 2300*0,15*1,26</p>	<p>193,76</p>		<p>84227</p>				
63	<p>ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</p>	<p>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (2557 руб.): 142% от ФОТ СП (1454 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</p>	<p>2,3 2300/1000</p>	<p>58666,17 465,73</p>	<p>2420,05 317,56</p>	<p>134932</p>	<p>1071</p>	<p>5566 730</p>	<p>38,3</p>	<p>88,09</p>
64	<p>ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</p>	<p>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (2560 руб.): 142% от ФОТ СП (1456 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</p>	<p>2,3 2300/1000</p>	<p>66398,04 465,73</p>	<p>2426,13 318,06</p>	<p>152715</p>	<p>1071</p>	<p>5580 732</p>	<p>38,3</p>	<p>88,09</p>
65	<p>ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</p>	<p>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (5362 руб.): 142% от ФОТ СП (3049 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</p>	<p>4,58 458/100</p>	<p>3622,27 813,3</p>	<p>81,7 11,1</p>	<p>16590</p>	<p>3725</p>	<p>374 51</p>	<p>76,08</p>	<p>348,45</p>
66	<p>ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</p>	<p>Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)</p>	<p>458</p>	<p>48,46</p>		<p>22195</p>				
67	<p>ТЕРр68-12-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</p>	<p>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (1000 м2 покрытия) НР (254 руб.): 104% от ФОТ СП (146 руб.): 60% от ФОТ</p>	<p>0,7 700/1000</p>	<p>3695,67 97,32</p>	<p>3598,35 251,26</p>	<p>2587</p>	<p>68</p>	<p>2519 176</p>	<p>9,87</p>	<p>6,91</p>

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТССЦпг01-01-01-045 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	83,3 700*0,07*1,7	20,52		1709				
60 ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	83,3 700*0,07*1,7	13,56	13,56	1130		1130		
Итого по разделу 6 Парковка, проезды									
Раздел 7. Тротуары									
70 ТЕР01-01-030-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пг	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - срезка (1000 м3 грунта) НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,0375 (250*0,15) / 1000	1039,37 151,7	1039,37	39		39 6		
71 ТЕР01-01-013-07 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пг	Разработка грунта с погрузкой на автомобильными самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,0375 (250*0,15) / 1000	3440,54 91,5	3343,23 439,44	129	3	125 16	9,28	0,35
72 ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	46,875 250*0,15*1,25	4,4		206				
73 ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	46,875 250*0,15*1,25	13,56	13,56	636		636		
74 ТЕР01-02-027-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пг	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) НР (3 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,25 250 / 1000	130,65	130,65 15,35	33		33 4		
					503298				661,59

Гранд-Смета (вер. 7.3)

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (165 руб.): 142% от ФОТ СП (94 руб.): 95% от ФОТ	0,3 (250*0,12) / 100	2700,4 159,4	2511,6 227,48	810	48	753 68	15,72	4,72
76	ТССЦ-408-0202 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % (м3)	36,6 250*0,12*1,22	94,63		3463				
77	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (312 руб.): 142% от ФОТ СП (178 руб.): 95% от ФОТ	0,375 (250*0,15) / 100	4123,54 247,46	3846,68 337,43	1546	93	1443 127	24,19	9,07
78	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	47,25 250*0,15*1,26	193,76		9155				
79	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (278 руб.): 142% от ФОТ СП (158 руб.): 95% от ФОТ	0,25 250 / 1000	66398,04 465,73	2426,13 318,06	16600	116	607 80	38,3	9,58
80	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (4695 руб.): 142% от ФОТ СП (2670 руб.): 95% от ФОТ	4,01 401 / 100	3622,27 813,3	81,7 11,1	14525	3261	328 45	76,08	305,08
81	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	401	48,46		19432				
Итого по разделу 7 Тротуары						75163				328,8
Раздел 8. Лестница (ступени), ограждение										
82	ТЕР01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - срезка (1000 м3 грунта) НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,0075 (1,5*5) / 1000	1039,37	1039,37 151,7	8		8 1		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	ЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,0075 (1,5*5)/1000	3440,54 91,5	3343,23 439,44	26	1	25 3	9,28	0,07
04	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,0075 (1,5*5*0,1)/100	2700,4 159,4	2511,6 227,48	20	1	19 2	15,72	0,12
85	ТССЦ-408-0202 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % (м3)	0,915 1,5*5*0,1*1,22	94,63		87				
86	ТЕР29-01-216-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство монолитных: бетонных лестниц (100 м3 бетона в конструкции) НР (291 руб.): 145% от ФОТ СП (128 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,00885 (1,5*5*0,1+(0,15*1,5*6)*0,1)/100	95747,12 22671,88	3001,01	847	201	27	1732	15,33
87	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) НР (64 руб.): 90% от ФОТ СП (51 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,1 10/100	4339,25 384,2	3702,38 328,52	434	38	370 33	35,64	3,56
88	ТССЦ-103-1487 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 4 мм (м)	12 1,2*10	41,7		500				
89	ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3)	0,634	402,05		255				
90	ТЕР09-06-024-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) НР (40 руб.): 90% от ФОТ СП (32 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,09166 (10*3,05*11*5,56)/1000	871,48 465,24	283,76 7,35	80	43	26 1	38,26	3,51
91	ТССЦ-103-1758 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 4 мм - 3,05 кг (м)	10	25,19		252				

Гранд-Смета (вер. 7.3)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ТССЦ-103-1821 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 60x40 мм, толщина стенки 4 мм - 5,56 кг (м)	11	49,2	541				
93	ТЕР13-03-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-0119 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (4 руб.): 90% от ФОТ СП (2 руб.): 70% от 85 от ФОТ	0,0532 (0,16*1,2*10+0,12*10+0,2*1 1) / 100	301,73 71,47	16	4		5,31	0,28
94	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (2 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от 85 от ФОТ	0,0532 (0,16*1,2*10+0,12*10+0,2*1 1) / 100	470,11 43,93	25	2		3,83	0,2
Итого по разделу 8 Лестница (ступени), ограждение					3719				23,07
Раздел 9. МАФ									
95	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.)	5	568,23	2841				
96	ТССЦ-116-0082 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Скамья бульварная без спинки БС-1 (шт.)	5	758,8	3794				
Итого по разделу 9 МАФ					6635				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					820681	15559	59331	5095	1412,08
Накладные расходы									
Сметная прибыль					27097				
Итого по смете:					15783				
Итого Строительные работы					859490				1411,86
Итого Монтажные работы					4071				0,22
Итого					863561				1412,08
В том числе:									
Материалы									
Машины и механизмы					741607				
ФОТ					59331				
Накладные расходы					20654				
Сметная прибыль					27097				
ВСЕГО по смете					863561				1412,08

Гл. инженер -

В.А.Киреева

